

Analiza stroškov po enotnih cenah in gradbenih elementih proge za SLOVENSKO SMER
5.500.000,00 enota

St.	Opis gradbenih del po odsekih	Cena na enoto v m ali komplet	Dolžina odseka ali št. kompleta	Vrednost izvedenega dela na odseku	Vrednost glede na enoto 1E=5,0 milijona	opomba
2	Izgradnja dodatnega tira za dvotirno progo pri izravnavi mase izkopanega/nasutega materiala na razdalji manj kot 200 m	1,20	8,00	9,60	52.800.000,00	ranžirna postaja KOZINA
5	Izgradnja dvotirne proge pri izravnavi mase izkopanega/nasutega materiala na razdalji manj kot 200 m	1,30	5,76	7,49	41.212.242,50	
7	Dvotirna proga po hribini, ki ima do 40 stopinj nagiba z opornim zidom do 4 m višine	1,90	2,70	5,13	28.215.000,00	
8	Dvotirna proga po hribini, ki ima do 70 stopinj nagiba pri do 30 m vkopa	3,00	4,57	13,72	75.463.905,00	
9	Dvotirni tunel širine 14 m dolžine do 2,0 km	5,00	2,52	12,59	69.234.275,00	
10	Dvotirni tunel širine 14 m dolžine do 4,0 km	5,50	2,45	13,49	74.172.092,50	
11	Dvotirni tunel širine 14 m dolžine do 5,0 km	6,00	4,79	28,72	157.980.570,00	
15	Električna instalacija na odprti progi (Stara)	0,35	3,30	1,16	6.352.500,00	
16	Električna instalacija na odprti progi (Nova)	0,40	15,13	6,05	33.285.912,00	
17	Električna instalacija v tunelu (Nova)	0,60	9,76	5,85	32.197.671,00	
18	Most do 20 m	1,90	0,06	0,11	627.000,00	
19	Most do 50 m	2,00	0,05	0,10	550.000,00	
20	Most do 150 m	2,10	0,10	0,21	1.155.000,00	
24	Viadukt do 2200 m	6,80	2,09	14,23	78.257.256,00	
30	Transformatorska postaja izmenični tok do 30 MW	6,00	2,00	12,00	66.000.000,00	
34	Vlečne lokomotive 6,5 MW ena na eno kompozicijo	1,20	4,00	4,80	26.400.000,00	
35	Dopolnilna infrastruktura pri prehodih mostovih in križanjih	1,50	5,00	7,50	41.250.000,00	
36	Urejanje okolice po posegih	1,00	4,00	4,00	22.000.000,00	
37	Organizacija logistike v času gradnje	2,50	1,00	2,50	13.750.000,00	
38	Pripravljalna dela	3,00	1,50	4,50	24.750.000,00	
39	Projektiranje	4,00	2,00	8,00	44.000.000,00	
40	Testiranje	2,00	2,00	4,00	22.000.000,00	
41	Predaja objekta	1,50	4,00	6,00	33.000.000,00	
Skupna vrednost vseh objektov za Sklope A, B, C, D			86,78	171,76	944.653.424,00	